



**JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL**



**HOTĂRÂREA NR.6
DIN 31 01 2018**

privind indicatorii tehnico – economici ai investiției „ **PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL VALEA ROMÂNEȘTILOR**”

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2018:

Luând în discuție raportul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat , înregistrat sub nr.67/22 01 2018 și expunerea de motive a primarului, prin care se propune spre aprobare indicatorii tehnico-economici ai investiției „ **PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL VALEA ROMÂNEȘTILOR**”

În conformitate cu prevederile HG nr.908/2016, art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investiției „ **PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL VALEA ROMÂNEȘTILOR**” astfel :

- a) *indicatorii tehnici: soluția adoptată în proiect este cea a unui pod pietonal nou pentru circulația pietonală și pentru circulația auto, numai pentru mașinile Salvării și cele cu masa mai mică de 3.5 to., precum și ale locuitorilor de pe malul drept al pârâului Valea Româneștilor. Suprastructura podului pietonal este alcătuită dintr-un tablier simplu rezemat, L= 16.00 m., având 3 grinzi prefabricate , cu corzi aderente, tip I. GP-80-16 și o placă de suprabetonare de 18cm.. Infrastructura podului pietonal este alcătuită din două culee înecate, de*

tip cadru, cu bancheta rezemată pe 2 coloane forate, tip Benotto, cu diametrul D=1.08 m.. Lungimea totală a podului pietonal, măsurată între extremitățile zidurilor întoarse ale culeelor este de 20.30 m.. Călea pe podul pietonal: lățimea platelajului pietonal este 3.5 m.. Suprastructura podului pietonal, realizată cu 3 grinzi prefabricate tip I, GP-80-16 și cu o placă de suprabetonare de 18 cm. grosime care corespunde cerințelor SR EN 1992. Racordările cu terasamentele se realizează prin intermediul unor ziduri de sprijin de 5.0 m. lungime, amplasate în fața culeelor și cu sferturi de con în spatele zidurilor de sprijin.

- b) indicatori economici, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții este de 334.501,05 lei fără TVA din care construcții montaj (C+M) 252.292,57 lei fără TVA, în conformitate cu devizul general.*
- c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 3 luni.*

ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică și Fiscală și Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public și Privat.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Argeș și Primarului Municipiului Câmpulung.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sergiu-Valeriu CICU

PT. SECRETAR, Nicolae GHINEA
Aflat în concediu de odihnă
Ramona SIMION